

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT ELEWACJI			
1	KNKRB 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej bez względu na ilość na ścianach, filarach, pilastrach i gzymsach - przyjęto 30% skucia tynków	m ²		
d.1	0601-01	1293,46*30%	m ²	388,038	
				RAZEM	388,038
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	102,59*0,25+394*0,3	m ²	143,848	
				RAZEM	143,848
3	TZKNBK	Demontaż i ponowny montaż rur spustowych okrągłych	m		
d.1	XXIII 0104-02	analogia	m	160,200	
		13,35*12		RAZEM	160,200
4	KNR AT-40	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0106-02	1293,46	m ²	1 293,460	
				RAZEM	1 293,460
5	KNR 4-01	Ogryzanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0619-03	poz.1	m ²	388,038	
				RAZEM	388,038
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i ziemi z wykopu samochodami samowładowymi na odległość 6 km	m ³		
d.1	0108-11		m ³	25,320	
		25,32		RAZEM	25,320
7	KNR AT-40	Obrzutka na ścianach całościowa nakładana ręcznie	m ²		
d.1	0301-02	poz.1	m ²	388,038	
				RAZEM	388,038
8	KNR AT-40	Tynki renowacyjne podkładowe na ścianach wykonywane ręcznie, niski stopień zasolenia podłoża, warstwa 1,5cm-	m ²		
d.1	0302-01	poz.7	m ²	388,038	
				RAZEM	388,038
9	KNR AT-40	Tynki renowacyjne nawierzchniowe na ścianach wykonywane ręcznie, niski stopień zasolenia podłoża	m ²		
d.1	0302-01	poz.7	m ²	388,038	
				RAZEM	388,038
10	KNR AT-40	Tynki wygładzające na ścianach nakładane ręcznie - przyjęto 45% powierzchni tynków	m ²		
d.1	0306-01	1293,46*45%	m ²	582,057	
				RAZEM	582,057
11	KNR 19-01	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 50 cm - zniszczone gzymsy - przyjęto 35% gzymsów	m		
d.1	0823-07	(127,84+69,65+129,31+319,41)*35%	m	226,174	
				RAZEM	226,174
12	KNR 0-17	Gruntowanie ścian preparatem wzmacniającym	m ²		
d.1	2608-03	poz.13+poz.14	m ²	1 470,743	
				RAZEM	1 470,743
13	TZKNBK XV	Roboty malarskie zewnętrzne. Malowanie dwukrotne farbą krzemianową profili	m ²		
d.1	0107-04	ciągnionych o szerokości ponad 20 cm z zagruntowaniem	m ²	177,283	
		0,3*127,84+0,5*46,65+0,4*129,31+0,2*319,41		RAZEM	177,283
14	TZKNBK XV	Dwukrotne malowanie elewacji farbą krzemianową	m ²		
d.1	0106-01	1293,46	m ²	1 293,460	
				RAZEM	1 293,460
15	kalk. szcegółowa	Renowacja płaskorzeźby w szczycie elewacji frontowej (południowej) - Uzupełnienie ubytków + dwukrotne malowanie farbą krzemianową	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalk. własna	Oczyszczenie i malowanie konstrukcji balkonu na elewacji frontowej	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 2-02	Obróbki i parapety zewnętrzne z balchy tytanowo cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	0516-02	poz.2	m ²	143,848	
				RAZEM	143,848